



A - A METSZET M 1:100



B - B METSZET M 1:100



1. Cambridge Xtreme
öntapadós laminált zsindeley
bitumenes alátétlemez
deszka vagy rétegelt lemez aljzat
méretezett szarufa

2. átszellőztetett légréteg
- 18 cm Austrotherm
magastató hőszigetelés
- PE parafékező fólia
gipszkarton burkolat
tartó lécvázon

3. gres lap
flexibilis ragasztó
- 7 cm beton + padlóútítás
technológiai szigetelés
- 8 cm hőszigetelés
szigetelést védő beton
szigetelést védő és elválasztó réteg
- módifikált bitumenes vastaglemez
talajvíznyomás elleni szigetelés
- kellősítő alapozás
- 10 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicsagyazat
- termett talaj

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság KÖZLEKEDÉSI IRODA 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.	
Munka megnevezése:	Székesfehérvár, Túrósáki utcában a 2724/9 hrsz-ú ingatlanon szabadidőparkot kiszolgáló vízcsblokk építési engedélyre
Építkezés helyszíne:	8000 Székesfehérvár, Túrósáki utca
Rajz megnevezése:	METSZETEK KIVITELI
Lépték:	M 1:50
Tervező:	Katona Péter É/2 07-0425
Munkaszám:	2017. március